

Marktpluin 's-Gravezande krijgt opknapbeurt

DE NATUURSTENEN VERHARDING VAN HET MARKTPLEIN IN 'S-GRAVEZANDE WAS AAN VERNIEUWING TOE. ONDERTUSSEN MOEST DE WEEKMARKT GEWOON DOORGANG VINDEN.

Het Marktpluin in 's-Gravezande (Gemeente Westland) is al enige jaren onderwerp van gesprek. Het plein heeft karakter en een op zich zelf mooie natuurstenen verharding. Door het reinigen en gebrekkig onderhoud zijn voegen verdwenen, zijn oneffenheden ontstaan en zijn zelfs stenen verdwenen. Met risico's en ongemak voor gebruikers als gevolg. De roep om een totale herinrichting klinkt al enige tijd, maar over de definitieve invulling is men het nog niet eens. Waar men het in juni 2015 wel over eens werd, is dat het niet verantwoord was om niet in te grijpen.

Bepakt tijdspad

Door Valstar Wegen b.v. uit Monster is, samen met Gebr. Voets uit Rosmalen, een plan gemaakt om de bestaande verharding op te knappen, de voegen – die grotendeels leeg waren – schoon te maken en GeoRapid voegvulling aan te brengen. Vanwege diverse geplande festiviteiten en het beperken van de overlast was het tijdspad beperkt, ook omdat de weekmarkt doorgang moest kunnen vinden.

Het totale oppervlak, zo'n 2000m², is in fases gereinigd. De natuurstenen verharding bestaat uit gele granietkeien van verschillende formaten, gestraat in Romaans verband. De stenen die los lagen zijn herstraat, ontbrekende stenen zijn aangevuld en een aantal onvlakke delen is herstraat, zodat de vlakheid en de stabiliteit van de verharding weer de toets der kritiek kon doorstaan. Daarnaast zijn alle voegen gereinigd. Zowel door trillen, met bikhamers en met perslucht.

Zandkleurige variant

Vervolgens is per fase de ondervoeg op gelijke hoogte gebracht en zijn de bo-

venste 3 centimeter gevuld met GeoRapid, een polymeergebonden voegvulling die veegvast en onkruidwerend is. Om de voegen zo goed mogelijk bij de stenen te laten kleuren is in dit geval de zandkleurige variant toegepast.

De GeoRapid is in bigbags aangevoerd. Het voegvullingsmateriaal is met een knikmops uitgereden, handmatig ingeveegd en afgetrild. Vervolgens is met een lichte broes de verharding natgemaakt, waardoor de polymeersamenstelling gaat werken en de voegvulling zich bindt en na droging uithardt. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan na 3-5 dagen weer verkeer toegelaten worden. Dit maakte ook mogelijk dat de weekmarkt op het Marktpluin normaal doorgang kon vinden.



Gebr. Voets
Rosmalen
T: 073-5213556
www.georapid.nl

